COMUNE DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA

PROVINCIA DI PAVIA

# PROPOSTA DI PROJECT FINANCING PER LAVORI DI AMPLIAMENTO E PER LA GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE

ai sensi dell art. 183 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50


SOGGETTO PROPONENTE:

C.A.E.S. - Consorzio Artigiano Edile Sicilia - Edilizia Generale & Cimiteriale

Via Nazionale, 98 - 98042 Pace del Mela (ME),
P.IVA e C.F. 03258100837
C.C.I.A.A. Messina
n. REA 224431


Timbro e Firma:

CAES Soc. Coop.
Consorzio Artigiano Edile Sicilia

SPAZIO PER IL COMUNE

| VISTO: | PROGETTISTA E D.L. | PROGETTISTA STRUTTURE: | GEOLOGO: | COLLABORATORI: |
|---|---|---|---|---|
| VISTO: | Arch. Luigi Bariani,<br>Via Pezzani 54,<br>Voghera (PV) | | | Arch. Alessia Ferraresi<br>Ing. Gabriele Sacco |
| VISTO: | | | | |

DATA:

**FEBBRAIO 2021**

ELAB.

11

TITOLO:

# CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

SCALA:

**1:100**


Copyright - All rights reserved - I contenuti del presente elaborato sono protetti dalla normativa sul diritto d'autore. Ogni riproduzione, rielaborazione e utilizzo è vietata ai sensi di legge, se non espressamente autorizzata dal soggetto titolare.

# STIMA SOMMARIA COSTI AMPLIAMENTO CIMITERO DI MONTEBELLO D.B.

## LOTTO 1

| OPERE | U.M. | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo Totale |
|---|---|---|---|---|
| LOCULI (SINGOLI)<br>Realizzazione di corpi loculi con struttura in C.A. gettato in opera, con finitura esterna intonacata, copertura a falde, portico anteriore pavimentato, loculi prefabbricati e piastra di chiusura in calcestruzzo vibrato disposti su 4 file in altezza.<br>*PREZZO A LOCULO* | cad | 212 | 1 270 € | 269 240 € |
| LOCULI<br>(PER EDICOLE DI FAMIGLIA COMPOSTI DA 8 UNITA')<br>Realizzazione di corpi loculi con struttura in C.A. gettato in opera, con finitura esterna intonacata, copertura a falde, portico anteriore pavimentato, loculi prefabbricati e piastra di chiusura in calcestruzzo vibrato disposti su 4 file in altezza.<br>*PREZZO A LOCULO* | cad | 72 | 1 270 € | 91 440 € |
| CAPPELLE PRIVATE COMPLETAMENTO BLOCCHI ESISTENTI<br>Realizzazione di cappella privata di famiglia con struttura in C.A. gettato in opera, con finitura esterna in pietra, interno al rustico con rasatura delle parti in muratura a vista, copertura a falde , con un totale di 10 loculi prefabbricati con apertura laterale e piastre di chiusura in calcestruzzo vibrato, disposti su 5 file in altezza e 10 ossari di dimensione 40x80m ca. affiancati ai loculi<br>*PREZZO A CAPPELLA* | cad | 15 | 22 040 € | 330 600 € |
| TOMBE DI FAMIGLIA (4 LOCULI)<br>Realizzazione di tomba di famiglia costituita da quattro vani in C.A. con apertura superiore, con fornitura e posa di lastre di di chiusura di cls vibrato, esclusa la fornitura e posa di lastra di finitura superiore. | cad | 7 | 5 520 € | 38 640 € |
| SISTEMAZIONI ESTERNE<br>A) Realizzazione di percorsi pedonali interni al recinto cimiteriale, in masselli autobloccanti di cls su sottofondo di ghiaia, intasati con sabbia, con profilatura esterna con cordoli di cls, compresa la rete di smaltimento delle acque meteoriche, l'impianto di illuminazione, la rete di adduzione idrica e una fontanella per l'approvvigionamento idrico.<br>B) Formazione di prato con fornitura di terreno di coltivo, previo scoticamento superficiale, compresa la fornitura e messa a dimora di alberi e di arbusti per formazione siepe. | a.c. | 1 | 69 200 € | 69 200 € |
| TOTALE ARROTONDATO - **COMPRESI ONERI SICUREZZA** | | | | 799 120 € |